


Übersichtskarte 1:10.000



Textliche Festsetzungen

- Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.
- Für das Vorhaben "Geschäfts- und Bürogebäude" sind allgemein zulässig:
 - Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude
 - Einzelhandelsbetriebe bis maximal 300 m² Verkaufsfläche, Schank- und Speisewirtschaften,
 - sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe,
 - Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.
- Für das Vorhaben „Geschäfts- und Bürogebäude“ sind ausnahmsweise zulässig:
 - Vergnügungstätten, außer Spielhallen und Einrichtungen für die Schaustellung von Personen (z. B. Sex- und Live-Shows, Video- und ähnliche Vorführungen), Einrichtungen dieser Art sind ausgeschlossen.
- Für das Vorhaben „Geschäfts- und Bürogebäude“ sind zulässig:
 - Pkw-Stellplätze nur im dritte Untergeschoss als Tiefgarage. Oberirdische Garagen und Stellplätze sind unzulässig.
 - Fahrradstellplätze sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO.
- Als zulässige Grundfläche wird die, im zeichnerischen Teil festgesetzte, überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt.
- Das Baugrundstück ist vollständig mit einem Zwischengeschoss als Nicht-Vollgeschoss und bis zu drei Untergeschossen unterbaubar.
- Bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche sind die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen als Vollgeschossen einschließlich der dazugehörigen Treppenträume und einschließlich ihrer Umfassungswände mitzurechnen.
- Bauliche Anlagen dürfen die festgesetzten Oberkanten über NHN von 56,15 m und 78,60 m nicht überschreiten. Dies gilt nicht für Dachterrassen und deren Brüstungen als Geländer und Sicherungsmaßnahme. Brüstungen als optisch durchlässige Bauteile wie Metallgitter, Draht oder Glas dürfen die festgesetzte Oberkante jeweils um bis zu 2,1 m und Dachterrassen jeweils um bis zu 0,8 m überschreiten.
- Bauliche Anlagen dürfen die festgesetzten Oberkanten von 109,55 m über NHN nicht überschreiten. Dies gilt nicht für bauliche Anlagen, wenn sie ausschließlich der Aufnahme technischer Einrichtungen (z. B. Lüftungsgeräte, Aufzugsüberfahrten, Technikkäme, Fassadenbefahranlage etc.) oder Solaranlagen dienen. Die festgesetzte Oberkante von 109,55 m über NHN kann bis zu einer Höhe von 2,1 m überschritten werden, wenn die baulichen Anlagen mindestens 2 m hinter die festgesetzte Baugrenze zurücktreten mit Ausnahme der technischen Anlagen für eine Fassadenbefahranlage. Deren Ruheposition darf sich nur auf der Ostseite des Gebäudes befinden und muss mindestens 0,6 m hinter die östliche Baugrenze zurücktreten. Die Verkleidung von technischen Anlagen bzw. Unterkonstruktionen von Solaranlagen sind zulässig, sofern sie einen Neigungswinkel von maximal 25 Grad aufweisen.
- Einzelne, punktuelle technische Anlagen (z. B. Schornsteine, Blitzfangstangen etc.) können die festgesetzte Oberkante von 109,55 m über NHN ausnahmsweise bis zu einer Höhe von 4,5 m überschreiten, wenn sie mindestens 2 m von der Baugrenze zurückgesetzt sind.
- Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist die Verwendung von Erdgas oder Heizöl EL als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Massenströme von Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL sind.
- Die Geltungsbereichsgrenze zwischen den Punkten A und B ist zugleich Straßenbegrenzungslinie.
- Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung.
- Die Fläche C ist mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit und einem Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Unternehmensträger zu belasten.

Arbeitsstand 07.07.2021

Vorentwurf

Noch nicht rechtsverbindlich !

Planungsstand:	
Verfahrensstand:	

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 1-109 VE

für die Grundstücke östlich der Alexanderstraße zwischen Holzmarktstraße und S-Bahnhof Jannowitzbrücke (Flurstücke 452, 453, 454, Flur 818) im Bezirk Mitte, Ortsteil Mitte

Zeichenerklärung

Festsetzungen

Art und Maß der baulichen Nutzung, Baulinien, Baugrenzen, Höhe baulicher Anlagen

- Geschäfts- und Bürogebäude
- Geschossfläche als Höchstmaß GF 20.500 m²
- Zahl der Vollgeschosse - zwingend - z.B. (§ 23 Abs.3 Satz. 1 BauNVO)
- Baugrenze
- Höhe baulicher Anlagen über einem Bezugspunkt Oberkante (OK) als Höchstmaß z.B. OK 56,15 m ü. NHN

Verkehrsflächen

- Straßenverkehrsflächen
- Straßenbegrenzungslinie
- Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Sonstige Festsetzungen

- Mit Geh-, Fahr- u. Leitungsrechten zu belastende Flächen
- Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Planunterlage

- Gebäude: Wirtschaft
- Gebäude: Überdachung
- Geländehöhe, Straßenhöhe in m über NHN, z.B.
- Straßenbaum (Laubbaum, Krone unmaßstäblich, einstämmig)
- Flurgrenze
- Flurstücksnummer 453
- Mauer
- Zaun
- Befestigungsgrenze und Bordsteinkante

Die vorstehende Zeichenerklärung enthält alle gebräuchlichen Planzeichen, die in diesem vorhabenbezogenen Bebauungsplan verwendet werden. Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) und die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057).

Aufgestellt: Berlin, den
Bezirksamt Mitte von Berlin
 Abt. Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit
 Stadtentwicklungsamt
 Fachbereich Stadtplanung

Bezirksstadtrat Fachbereichsleiter

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wurde in der Zeit vom bis einschließlich öffentlich ausgelegt. Die Bezirksverordnetenversammlung hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan am beschlossen.

Berlin, den
Bezirksamt Mitte von Berlin
 Abt. Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit
 Stadtentwicklungsamt
 Fachbereich Stadtplanung

Amtsleiter - Stadtentwicklungsamt



Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist aufgrund § 10 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 des Baugesetzbuchs i. V. m. § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage an festgesetzt worden.

Berlin, den
Bezirksamt Mitte von Berlin

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat

Die Verordnung ist am im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S. verkündet worden.

Nebenzzeichnung 1
 Baugrenzen für das zulässige VI. - XI. bzw. VI. - XVIII. Vollgeschoss



Planunterlage: ÖbVI Ronald Pieczak
 M 1:1000, Lagebezug: ETRS89/UTM33N, Höhenbezug: DHHN2016
 Stand: 31.10.2019 (Topographie 24.10.2019; Kataster 27.10.2019)

Zu diesem vorhabenbezogenen Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis

