

## Mängelliste zum Prüfbericht zur Generalinspektion von Fettabscheideranlagen

Stand: 17.08.2017

Hinweis: Nachfolgende Mängelklassifizierung dient als Bewertungshilfe. Anlagenspezifische Gegebenheiten können eine veränderte Bewertung bedingen.

**GM - geringfügiger Mangel, EM - erheblicher Mangel, GFM - gefährlicher Mangel**

\* - anlagenspezifisch unterschiedlich

Mängel- Nummer	Mängelbeschreibung	Mängelbewertung			Vorschlag zur Fristsetzung	Nachprüfung erforderlich
		GM	EM	GFM		
<b>A</b>	<b>Ordnungsmängel</b>					
A010	Anzeige über die Inbetriebnahme/den Weiterbetrieb der Abwasserbehandlungsanlage und Abwassereinleitung fehlt	X			3 Monate	nein
A020	wasserrechtliche Genehmigung für Anlagen ohne Bauartzulassung liegt nicht vor	X			3 Monate	nein
A030	Zustimmung des Betreibers der nachgeschalteten Kanalisation zur Einleitung fehlt	X			12 Monate	nein
A040	aktueller Entwässerungsplan/-skizze des vorgeschalteten Systems fehlt	X			3 Monate	nein
A050	Prüfbescheid des DIBt bei bauartzugelassenen Anlagen fehlt	X			3 Monate	nein
A060	Bedienungs- und Wartungsanleitungen zu den Anlagen und Anlagenteilen fehlt	X			3 Monate	nein
A070	Betriebstagebuch fehlt	X			3 Monate	nein
A080	Betriebstagebuch ist unvollständig bzw. fehlerhaft	X			3 Monate	nein
A090	Nachweise zur Eignung der Materialbeständigkeit bei Sanierung liegt nicht vor	X			3 Monate	nein
A100	Maße und Geometrie der für die Dichtheitsprüfung maßgeblichen Anlagekomponenten fehlen		X		3 Monate	ja
Mängel- Nummer	Mängelbeschreibung	Mängelbewertung			Vorschlag zur Fristsetzung	Nachprüfung erforderlich

		GM	EM	GFM		
<b>B</b>	<b>Mängel an der Abwasseranfallstelle</b>					
B010	Einsatz von biologisch aktiven Mitteln, z.B. enzymhaltigen Produkten zur Umsetzung der Fettstoffe bzw. der sogenannten Selbstreinigung		X		1 Monat	nein
B020	Einleitung von zerkleinerten Grob- und Feststoffen, z.B. aus Nassentsorgungsanlagen	X			3 Monate	ja
B030	Einleitung von Frittierölen und anderen Fett-/Ölkonzentraten		X		1 Monat	nein
B040	unvollständiger Anschluss der Einrichtungsgegenstände/ Auslaufventile an die Abscheideranlage		X		3 Monate	ja
B050	Zufluss zur Abscheideranlage weist Fehlanschlüsse auf		X		3 Monate	ja
<b>C</b>	<b>Mängel an der Bemessung</b>					
C010	Abscheideranlage ist nicht ausreichend dimensioniert		X		6 Monate	ja
C020	Schlammfang ist nicht ausreichend dimensioniert		X		6 Monate	ja
C030	Schlammfang fehlt		X		6 Monate	ja
C040	Abwassertechnisch wesentliche Abmessungen stimmen nicht mit den wasserrechtlichen Genehmigungsunterlagen überein		X		6 Monate	ja
<b>D</b>	<b>Mängel hinsichtlich des nachgeschalteten Anschlusses</b>					
D010	Anbindung entspricht nicht den Anforderungen der wasserrechtlichen Anzeige/Genehmigung		X		3 Monate	ja
D020	fehlender bzw. unzureichender Rückstauschutz		X		6 Monate	ja
<b>Mängel- Nummer</b>	<b>Mängelbeschreibung</b>	<b>Mängelbewertung</b>		<b>Vorschlag zur Fristsetzung</b>	<b>Nachprüfung erforderlich</b>	

		GM	EM	GFM		
<b>E</b>	<b>Mängel in der Unterhaltung</b>					
E010	Eigenkontrolle wird nicht durchgeführt und/oder nicht im Betriebstagebuch dokumentiert	X			3 Monate	nein
E020	Wartung wird nicht durchgeführt und/oder nicht im Betriebstagebuch dokumentiert	X			3 Monate	nein
E030	Wartung wird unvollständig oder fehlerhaft durchgeführt und/oder unvollständig im Betriebstagebuch dokumentiert	X			3 Monate	nein
E040	Sachkundenachweis des Verantwortlichen für die Wartung fehlt	X			3 Monate	nein
E050	Nachweise der fachgerechten Entsorgung entnommener Inhaltsstoffe der Abscheideranlage fehlen/sind unvollständig bzw. fehlerhaft und/oder sind nicht im Betriebstagebuch dokumentiert	X			1 Monat	nein
E060	Entsorgungsturnus von mindestens einmal im Monat		X		1 Monat	nein
<b>F</b>	<b>Bauliche und technische Mängel</b>					
F010	Beschichtung fehlt		X		6 Monate	ja
F020	Beschichtung schadhaft		X		6 Monate	ja
F030	Rissbildungen an den Innenwandflächen		X		6 Monate	ja
F040	undichte Fugenausbildungen		X		6 Monate	ja
F050	undichte Rohreinbindungen		X		6 Monate	ja
F060	Prallblech fehlt		X		6 Monate	ja
F070	optische/akustische Anzeige defekt		X		1 Monat	nein
F080	Warnanlagensensor defekt oder falsch montiert oder ungeeignet		X		1 Monat	nein
F090	Zu- und/oder Ablaufeinrichtungen sind defekt		X		6 Monate	ja

<b>Mängel-Nummer</b>	<b>Mängelbeschreibung</b>	<b>Mängelbewertung</b>			<b>Vorschlag zur Fristsetzung</b>	<b>Nachprüfung erforderlich</b>
		GM	EM	GFM		
<b>F</b>	<b>Bauliche und technische Mängel (Fortsetzung)</b>					

F100	Kabeldurchführung defekt		X		6 Monate	ja
F110	Typenschild fehlt/unvollständig/nicht lesbar	X			1 Monat	nein
F120	Schachtabdeckung defekt bzw. ungeeignet (Unfallgefahr)			X	1 Monat	ja
F130	Schachtabdeckung mit Lüftung		X		3 Monate	ja
F140	Probenahmemöglichkeit fehlt		X		6 Monate	ja
F150	Probenahmemöglichkeit defekt	X			6 Monate	nein
F160	Innenwände und Einbauteile mit Fettablagerungen inkrustiert	X			1 Monat	nein
F170	Korrosionsbildung an den Innenwandflächen	X			6 Monate	ja
F180	Lüftungsleitung über Dach entspricht nicht den Anforderungen nach DIN EN 1825-2:2002-05		X		6 Monate	ja
F190	Lüftungsleitung über das Dach defekt	X			3 Monate	nein
<b>G</b>	<b>Mängel hinsichtlich der Dichtheit</b>					
G010	Behälterbereich undicht		X		6 Monate	ja
G020	Schachtbereich undicht		X		6 Monate	ja
G030	vorgesaltetes Entwässerungssystem undicht		X		6 Monate	ja