

## Finkenkrug-Schule

Charlottenburg-  
Wilmersdorf  
Schulwegsicherung

<b>Eingang in der Mannheimer Straße</b>	
<b>Allgemeines</b>	
Schulwegplan	-
Beförderung	vorhanden
Schülerlotsen	
weitere Aus- und Eingänge	-
<b>Fußverkehr</b>	
Gehwegbreiten:	2,5 bis 4,0 m
Beleuchtung:	gut
Zustand des Wegs:	ungenügend
Barrierefreiheit Gehweg:	ausreichend
Breite eingeschränkt:	Baumscheiben
Art der Querungen:	ungesichert
Sichtbeziehung Querung:	ungenügend
Taktile Barrierefreiheit Querung:	nicht vorhanden
Absenkung:	nicht vorhanden
Drängelgitter	nicht vorhanden
<b>ÖPNV: U Blissestr. (Linien: U7, 101, 104, 249, 310)</b>	
Barrierefreiheit Gehweg:	ausreichend
Querungen, Weg z. Haltestelle:	LSA
Barrierefreiheit Querung:	ausreichend
Breite Haltestellenbereiche:	ausreichend
<b>ÖPNV: Am Volkspark (Linien: 101, 249)</b>	
Barrierefreiheit Gehweg:	ausreichend
Querungen, Weg z. Haltestelle:	LSA
Barrierefreiheit Querung:	ungenügend
Breite Haltestellenbereiche:	ausreichend
<b>Radverkehr</b>	
Art der RVA	T 30 (Kopfsteinpflaster)
Breite der RVA	-
Zustand der RVA	-
Abstellung	0 Abstellanlagen im öff. Straßenraum 30 Vorderradhalter auf Schulgelände
<b>Kfz-Verkehr</b>	
Straßennetzkategorie	Nebennetz
Verkehrsmengen	keine Zählraten verfügbar
Anzahl Fahrstreifen	2
Zulässige Höchstgeschwindigkeit	30
Baul. V.-Beruhigung	nicht vorhanden
Halteverbot	286 zu 7-16 Uhr
Warnschilder (Kinder, Schule, etc.)	136-10

### Mängelliste

- Fehlende Querungshilfe am Knotenpunkt Mannheimer Straße/Wilhelmsau und Mannheimer Straße/Parkweg

Charlottenburg-  
Wilmersdorf

**Schulwegsicherung**

- Unzureichende Sichtbeziehungen (und parkende Fahrzeuge) am Knotenpunkt Mannheimer Straße/Wilhelmsaue
- Fehlende geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen in Mannheimer Straße
- Häufig Falschparker (Hinweis an Schule)
- Unzureichende Barrierefreiheit (taktil) am Knotenpunkt Blissestraße/Wilhelmsaue
- Gehwegschäden vor Schule
- Fahrbahnbefestigung in Großsteinpflaster (bei mittleren Breiten Gehweg) vor Schule
- Radabstellanlagen entsprechen nicht den aktuellen Standards

**Geplante Maßnahmen**

- Geplant sind laut „Liste der Fahrradständerprojekte 2019“ 20 Fahrradständer an der Fläche an der Zufahrt
- Über deren Art gibt es keine Angaben

**Maßnahmenempfehlungen LK Argus**

- Vorziehungen am Knotenpunkt Mannheimer Straße/Wilhelmsaue und Mannheimer Straße/Parkweg
- Aufpflasterung im Bereich Mannheimer Straße/Parkweg und Einrichten eines Verkehrsberuhigten Bereichs
- Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen (Neuköllner Kissen) in Mannheimer Straße
- Barrierefreier Ausbau (Leiteinrichtung) am Knotenpunkt Blissestraße/Wilhelmsaue
- Beseitigung der Gehwegschäden
- Asphaltieren der Fahrbahn (bei gleichzeitig geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen!)
- Erneuerung der Radabstellanlagen (Anlehnbügel, Witterungsschutz)