

## Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser

<u>Maßnahmenummer:</u>	SenFin_0460		
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u>	Krankenhäuser		
<u>Bezirk:</u>	Spandau		
<u>Maßnahmebeschreibung:</u>	<p>Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, Sanierung der Energiezentrale, Kladower Damm 221, 14089 Berlin.</p> <p>Der 20J. alte Heizkessel wurde durch 3 Gasbrennwertkessel ersetzt u. ein BHKW zur Deckung d. Wärmegrundlast/Trinkwarmwasseraufbereitg. installiert. Die Netze d. Allg. Stromversorgg./AV u. Sicherheitsstromversorgg./SV wurden getrennt u. so d. Notstromleistung um rd. 40% reduziert. Das Grundnetz d. Hauptstromversorgg. wurde erneuert u. eine AV-/SV-Niederspannungshauptverteilung eingerichtet.</p>		
<u>Landeseigentum:</u>	Ja		
<u>Investitionsvolumen:</u>	2.373.307 €	<u>Anfangsdatum:</u>	27.07.2009
<u>Anteil Dritter:</u>	3.007 €	<u>Abschlussdatum:</u>	30.12.2010
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u>	2.370.300 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>	437.000
<u>Bundesanteil:</u>	1.777.725 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>	
<u>Landesanteil:</u>	592.575 €		
<u>Maßnahmenummer:</u>	SenFin_0461		
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u>	Krankenhäuser		
<u>Bezirk:</u>	Mitte		
<u>Maßnahmebeschreibung:</u>	<p>Jüdisches Krankenhaus Berlin, Maßnahmen der Infrastruktur - Häuser A und B, Heinz-Galinski-Straße 1, 13347. Trennung der Hauptstromversorgung u. Stromkreisverteiler in Allg. Stromversorgungsnetz (AV) und Sicherheitsstromversorgungsnetz (SV); vollständige bzw. teilweise Erneuerung der Hauptzuleitungen, Steigleitungen und Stromkreisverteiler des AV-/SV-Netzes im Haupthaus B bzw. im Untersuchungs- und Behandlungstrakt (Hs. A); Brandschutztechnische Verbesserung d. Flucht- u. Rettungswege</p>		
<u>Landeseigentum:</u>	Nein		
<u>Investitionsvolumen:</u>	1.183.635 €	<u>Anfangsdatum:</u>	13.08.2009
<u>Anteil Dritter:</u>	1.335 €	<u>Abschlussdatum:</u>	31.12.2010
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u>	1.182.300 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>	
<u>Bundesanteil:</u>	886.725 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>	
<u>Landesanteil:</u>	295.575 €		
<u>Maßnahmenummer:</u>	SenFin_0462		
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u>	Krankenhäuser		
<u>Bezirk:</u>	Charlottenburg-Wilmersdorf		
<u>Maßnahmebeschreibung:</u>	<p>Paulinen Krankenhaus, Erneuerung der Zusätzl. Stromversorgungsanlage(ZSV), Dickensweg 25-39, 14055 Berlin</p> <p>Die alte Anlage (Bj.1983, hohe Störanfälligkeit, hohe Wartungs-/Instandhaltungskosten) wurde insges. ersetzt und dabei die Nennleistung der Trafos erhöht. Überlastbedingte Abschaltungen werden so künftig vermieden. Die notwendige Sicherstellung des unterbrechungsfreien Betriebs medizin. Geräte im OP-Bereich u. damit auch die Versorgungssicherheit des ges. KH werden nachhaltig gewährleistet.</p>		
<u>Landeseigentum:</u>	Nein		
<u>Investitionsvolumen:</u>	69.816 €	<u>Anfangsdatum:</u>	27.07.2009
<u>Anteil Dritter:</u>	19.816 €	<u>Abschlussdatum:</u>	06.03.2010
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u>	50.000 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>	
<u>Bundesanteil:</u>	37.500 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>	
<u>Landesanteil:</u>	12.500 €		

## Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser

<u>Maßnahmenummer:</u> SenFin_0463	
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u> Krankenhäuser	
<u>Bezirk:</u> Steglitz-Zehlendorf	
<u>Maßnahmebeschreibung:</u> Krankenhaus Bethel Berlin, Erneuerung der Lüftung und Klimaanlage des OP-Traktes, Promenadenstraße 3-5, 12207. 30 J. alte Lüftungsanlage (hohe Reparaturanfälligkeit) gewährleistet Versorgungssicherheit d. OP-Bereichs dauerhaft nicht mehr, zur Sicherstellung der Infektionsprophylaxe ist Anlagenerneuerung zwingend erforderlich, Einbau von Wärmerückgewinnungssystemen führt zur Steigerung der Energieeffizienz (Einsparung von 30–40%) u. Verminderung CO <sub>2</sub> -Ausstoß, Schallimmission wird gemindert	
<u>Landeseigentum:</u> Nein	
<u>Investitionsvolumen:</u>	836.740 €
<u>Anteil Dritter:</u>	51.740 €
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u>	785.000 €
<u>Bundesanteil:</u>	588.750 €
<u>Landesanteil:</u>	196.250 €
<u>Anfangsdatum:</u>	27.07.2009
<u>Abschlussdatum:</u>	16.08.2010
<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>	94.980
<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>	
<hr/>	
<u>Maßnahmenummer:</u> SenFin_0464	
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u> Krankenhäuser	
<u>Bezirk:</u> Spandau	
<u>Maßnahmebeschreibung:</u> Ev. Johannesstift, Patientenrufanlage, Schönwalder Allee 26/51, 13587 Berlin Mit der kompletten Erneuerung und Modernisierung der alten, störanfälligen Patientenrufanlage wurde nachhaltig der Sicherheitsstandard für Patienten erhöht. Die Anlage bietet darüber hinaus weitgehende Möglichkeiten zur Optimierung des Stationsbetriebs und führt so künftig zu einer Steigerung der Effektivität der Abläufe bei der Patientenversorgung.	
<u>Landeseigentum:</u> Nein	
<u>Investitionsvolumen:</u>	226.635 €
<u>Anteil Dritter:</u>	32.689 €
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u>	193.946 €
<u>Bundesanteil:</u>	145.459 €
<u>Landesanteil:</u>	48.486 €
<u>Anfangsdatum:</u>	27.07.2009
<u>Abschlussdatum:</u>	08.04.2010
<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>	
<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>	
<hr/>	
<u>Maßnahmenummer:</u> SenFin_0465	
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u> Krankenhäuser	
<u>Bezirk:</u> Mitte	
<u>Maßnahmebeschreibung:</u> Ev. Geriatriezentrum (EGZB), Erweiterung der Liegendkrankenvorfahrt um Stellplätze mit Überdachung am Hs. 9, Reinickendorfer Straße 61, 13347 Berlin Die Liegendkrankenvorfahrt hat zusätzliche überdachte Stellplätze für Rettungswagen erhalten, so dass die Patienten nicht mehr den Witterungsverhältnissen ausgesetzt sind. Die Qualität der Patientenversorgung wurde dadurch deutlich verbessert.	
<u>Landeseigentum:</u> Ja	
<u>Investitionsvolumen:</u>	121.561 €
<u>Anteil Dritter:</u>	12.927 €
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u>	108.633 €
<u>Bundesanteil:</u>	81.475 €
<u>Landesanteil:</u>	27.158 €
<u>Anfangsdatum:</u>	28.07.2009
<u>Abschlussdatum:</u>	15.04.2010
<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>	
<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>	

## Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser

Maßnahmenummer: SenFin\_0466

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Spandau

Maßnahmebeschreibung: Ev. Waldkrankenhaus Spandau, Erneuerung Lüftungszentrale, Stadtrandstraße 555, 13589 Berlin  
Die Lüftungszentrale aus dem Jahr 1976, die Zentralsterilisation, Radiologie und Endoskopie versorgt, entsprach nicht mehr den techn. Anforderungen. Die Anlage wurde durch eine Anlage mit Wärmerückgewinnung einschließlich Regelungstechnik ersetzt. Die Versorgungssicherheit wurde damit nachhaltig erhöht und die Betriebskosten wurden gesenkt.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 1.590.747 €

Anfangsdatum: 30.07.2009

Anteil Dritter: 90.747 €

Abschlussdatum: 04.12.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 1.500.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr): 236.000

Bundesanteil: 1.125.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 375.000 €

Maßnahmenummer: SenFin\_0468

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Spandau

Maßnahmebeschreibung: Ev. Waldkrankenhaus Spandau, Sanierung Trafostation 4, Stadtrandstraße 555, 13589 Berlin  
Die Trafostation mit der Gebäudehauptverteilung im Haupthaus war 30 Jahre alt. Die Mittelspannungs- und Niederspannungsschaltanlagen wurden gemäß DIN VDE 0100 Teil 0710 erneuert. Die Niederspannungshauptverteilung für die Allgemeine Stromversorgung (AV) u. die Sicherheitsstromversorgung (SV) wurden brandschutztechnisch getrennt. Die Versorgungssicherheit wurde damit nachhaltig erhöht.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 378.243 €

Anfangsdatum: 30.07.2009

Anteil Dritter: 162.243 €

Abschlussdatum: 29.04.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 216.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 162.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 54.000 €

Maßnahmenummer: SenFin\_0469

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Ev. Lungenklinik Berlin, Verbindungstunnel zwischen Häusern 205/207, Karower Straße 11, 13125 Berlin  
Zwischen den Häusern 205 u. 207 ist ein unterirdischer Verbindungsgang mit Evakuierungsschleuse und Treppenanlage geschaffen worden, damit schwerkranke Patienten nicht mehr über freies Gelände transportiert werden müssen. Die Dimensionierung erfüllt sowohl Anforderungen der Patiententransporte als auch Forderungen der Feuerwehr. Die Patientenversorgung wurde hiermit nachhaltig verbessert.

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.348.844 €

Anfangsdatum: 27.07.2009

Anteil Dritter: 403.844 €

Abschlussdatum: 30.05.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 945.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 708.750 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 236.250 €

## Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0470

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Krankenhaus Waldfriede, Argentinische Allee 40, 14163 Berlin. Umstrukturierung der Ersten Hilfe und Notaufnahme einschl. Brandschutzmaßnahmen. Die Notaufnahme wurde umgebaut und erweitert. Es wurden 2 Untersuchungs- u. Behandlungszimmer, 1 Dienstraum und 1 unreiner Pflegearbeitsraum neu geschaffen und der bauliche Brandschutz wurde verbessert. Mit der Maßnahme wurde die Versorgungs- und Betreuungsqualität für die Patienten nachhaltig erhöht.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 778.329 €

Anfangsdatum: 28.07.2009

Anteil Dritter: 27.954 €

Abschlussdatum: 19.08.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 750.374 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 562.781 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 187.594 €

Maßnahmenummer: SenFin\_0471

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Krankenhaus Waldfriede, Erneuerung der Notstromanlage, Argentinische Allee 40, 14163 Berlin  
Mit der KII-Maßnahme wurden die vorhandenen, störanfälligen, reparaturintensiven Dieselaggregate der Netzersatzanlage/Notstromanlage aus den Jahren 1975/1985 durch ein 500kVA Aggregat ersetzt. Die Leistungskapazität wurde so den Erfordernissen angepasst, die notwend. Synchronisierung der Aggregate wird zuverlässig gewährleistet. Damit ist die Versorgungssicherheit im KH nachhaltig gewährleistet werden.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 383.480 €

Anfangsdatum: 28.07.2009

Anteil Dritter: 131.854 €

Abschlussdatum: 24.07.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 251.626 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 188.719 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 62.906 €

Maßnahmenummer: SenFin\_0472

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: Martin-Luther-KH, Erneuerung der Schwesternrufanlage, Caspar-Theyß-Straße 27-31, 14193 Berlin  
Mit der Maßnahme wurde die 20 Jahre alte, höchst störanfällige Schwesternrufanlage im KH insgesamt erneuert. Die neue Anlage ermöglicht eine deutlich verbesserte Kommunikation zw. Personal und Patienten sowie den Anschluss von Überwachungsmonitoren für Intensivpatienten. Damit wird eine erhebliche Effizienzsteigerung u. nachhaltige Verbesserung d. Versorgungsqualität und Patientenbetreuung erreicht.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 333.952 €

Anfangsdatum: 28.07.2009

Anteil Dritter: 47.252 €

Abschlussdatum: 02.12.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 286.700 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 215.025 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 71.675 €

## Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser

<u>Maßnahmenummer:</u> SenFin_0473	
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u> Krankenhäuser	
<u>Bezirk:</u> Lichtenberg	
<u>Maßnahmebeschreibung:</u> Ev. KH Königin Elisabeth Herzberge, Erneuerung der Kälteanlage, Herzbergstraße 79, 10365 Berlin Mit der Maßnahme wurde die vorhandene Kälteanlage, die noch mit dem demnächst nicht mehr zulässigen Kältemittel R22 betrieben wurde, vollständig erneuert und die Leistung dem durch die vorangegangene OP-Erweiterung erhöhten Kältebedarf angepasst. Damit wird die Betriebssicherheit, Wirtschaftlichkeit u. die medizin. Versorgungsqualität/-sicherheit nachhaltig gesteigert. CO <sub>2</sub> -Reduzierung: 10.000 kg/Jahr	
<u>Landeseigentum:</u> anteilig	
<u>Investitionsvolumen:</u>	197.873 €
<u>Anteil Dritter:</u>	0 €
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u>	197.873 €
<u>Bundesanteil:</u>	148.405 €
<u>Landesanteil:</u>	49.468 €
<u>Anfangsdatum:</u>	27.07.2009
<u>Abschlussdatum:</u>	01.10.2010
<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>	10.000
<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>	
<hr/>	
<u>Maßnahmenummer:</u> SenFin_0474	
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u> Krankenhäuser	
<u>Bezirk:</u> Mitte	
<u>Maßnahmebeschreibung:</u> Elisabeth Klinik, Optimierung der Notfallversorgung, Lützowstraße 24-26, 10785 Berlin Für die notw. Einführung d. Manchester Triage Systems in der Notfallversorgung wurden 1 Aufnahmeuntersuchungsraum f. Ersteinschätzung, Warteplätze z. kontrollierten Lenkung d. Patientenströme, 1 Raum m. Überwachungseinheit (4 Pl.) zur Verbesserung d. Erstversorgung, 1 Arztdienstraum, 1 Raum f. Überwachung hilfloser Personen geschaffen u. d. derzeitigen Warteräume zu Untersuchungs-/Behandlungsräumen umgebaut.	
<u>Landeseigentum:</u> Nein	
<u>Investitionsvolumen:</u>	494.356 €
<u>Anteil Dritter:</u>	25.656 €
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u>	468.700 €
<u>Bundesanteil:</u>	351.525 €
<u>Landesanteil:</u>	117.175 €
<u>Anfangsdatum:</u>	10.08.2009
<u>Abschlussdatum:</u>	31.07.2010
<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>	
<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>	
<hr/>	
<u>Maßnahmenummer:</u> SenFin_0475	
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u> Krankenhäuser	
<u>Bezirk:</u> Mitte	
<u>Maßnahmebeschreibung:</u> Elisabeth Klinik, Ausbau der Intensivstation (ITS), Lützowstraße 24-26, 10785 Berlin Mit der Maßnahme wurde die ITS der Klinik auf insges. 10 Betten erweitert und räumlich-funktional optimiert. Eingriffs-, Arztdienst- und Personalaufenthaltsraum, Stationsküche, Personalumkleide, Personal-WC's, Geräteaufbereitungs-, Entsorgungs- und Arbeitsraum unrein wurden verlagert und zwei neue 1-Bett-Zimmer geschaffen. Damit wurde nachhaltig die Versorgungs- und Betreuungsqualität für die Patienten erhöht.	
<u>Landeseigentum:</u> Nein	
<u>Investitionsvolumen:</u>	483.133 €
<u>Anteil Dritter:</u>	286.507 €
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u>	196.626 €
<u>Bundesanteil:</u>	147.469 €
<u>Landesanteil:</u>	49.156 €
<u>Anfangsdatum:</u>	11.08.2009
<u>Abschlussdatum:</u>	30.09.2010
<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>	
<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>	

## Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser

<u>Maßnahmenummer:</u>	SenFin_0476		
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u>	Krankenhäuser		
<u>Bezirk:</u>	Steglitz-Zehlendorf		
<u>Maßnahmebeschreibung:</u>	Ev. Krankenhaus Hubertus, Ausbau Intensivstation; Spanische Allee 10-14; 14129 Berlin Die ITS/Intermediate Care-Bettenkapazitäten wurden durch Umbau im Pflegebereich um 2 ITS-Betten erweitert und ein Pflegedienstplatz sowie ein Patientenaufenthaltsraum geschaffen. Die postoperative u. Notfallpatienten-Überwachung wurde durch Einführung moderner Diagnostik- u. Therapiestandards deutlich verbessert. Damit werden Versorgungssicherheit und -qualität der Notfallversorgung im KH nachhaltig erhöht.		
<u>Landeseigentum:</u>	Nein		
<u>Investitionsvolumen:</u>	141.530 €	<u>Anfangsdatum:</u>	25.09.2009
<u>Anteil Dritter:</u>	21.530 €	<u>Abschlussdatum:</u>	06.10.2010
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u>	120.000 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>	
<u>Bundesanteil:</u>	90.000 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>	
<u>Landesanteil:</u>	30.000 €		
<u>Maßnahmenummer:</u>	SenFin_0478		
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u>	Krankenhäuser		
<u>Bezirk:</u>	Pankow		
<u>Maßnahmebeschreibung:</u>	Park-Klinik Weißensee, BHKW, Schönstraße 80, 13086 Berlin Der Bau des wärmegeführten Blockheizkraftwerks (BHKW) wurde durch einen Hauptauftragnehmer/BHKW mit Nachauftragnehmerleistungen/Elektro u. Bau mit allen erforderlichen Leistungen zur Errichtung, Inbetriebnahme u. dreijährigem Betrieb umgesetzt und fertig gestellt. Damit wurde ein wesentlicher/nachhaltiger Beitrag zur Wirtschaftlichkeitserhöhung des KH durch Senkung des Energieverbrauchs sowie eine CO <sub>2</sub> -Reduktion von ca. 814 t/a erreicht.		
<u>Landeseigentum:</u>	Nein		
<u>Investitionsvolumen:</u>	534.297 €	<u>Anfangsdatum:</u>	29.07.2009
<u>Anteil Dritter:</u>	7.697 €	<u>Abschlussdatum:</u>	27.10.2010
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u>	526.600 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>	814.000
<u>Bundesanteil:</u>	394.950 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>	
<u>Landesanteil:</u>	131.650 €		
<u>Maßnahmenummer:</u>	SenFin_0480		
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u>	Krankenhäuser		
<u>Bezirk:</u>	Reinickendorf		
<u>Maßnahmebeschreibung:</u>	Dominikus-Krankenhaus, Kurhausstraße 30-34, 13467 Berlin Im Rahmen der durch das Konjunkturprogramm II geförderten Maßnahme wurde ein Computertomograph für die Abteilung Radiologie des Krankenhauses beschafft. Damit wird nachhaltig die Versorgungsqualität für die Patienten erhöht und die Erfüllung des medizinischen Versorgungsauftrags des Krankenhauses langfristig gewährleistet.		
<u>Landeseigentum:</u>	Nein		
<u>Investitionsvolumen:</u>	472.830 €	<u>Anfangsdatum:</u>	05.05.2009
<u>Anteil Dritter:</u>	191.830 €	<u>Abschlussdatum:</u>	17.05.2010
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u>	281.000 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>	
<u>Bundesanteil:</u>	210.750 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>	
<u>Landesanteil:</u>	70.250 €		

## Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser

<u>Maßnahmenummer:</u> SenFin_0481	
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u> Krankenhäuser	
<u>Bezirk:</u> Treptow-Köpenick	
<u>Maßnahmebeschreibung:</u> DRK Kliniken Berlin Köpenick, Salvador-Allende-Straße 2/8, 12559 Berlin Es wurden medizintechn. Geräte für Untersuchungs-/Behandlungsbereiche des KH beschafft: CTG-Überwachung, Röntgenaufnahmeplatz (Bucky-Platz), Patientenüberwachungsanlage f. Intensivmedizin, Ultraschallgerät (Schwerpunkt Angiologie). Desweiteren wurde der Netzknoten des Kommunikations-Serversystems ausgetauscht. Damit wird nachhaltig die Versorgungsqualität f. Patienten erhöht und die Versorgungssicherheit gewährleistet.	
<u>Landeseigentum:</u> Nein	
<u>Investitionsvolumen:</u>	726.821 €
<u>Anteil Dritter:</u>	127.821 €
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u>	599.000 €
<u>Bundesanteil:</u>	449.250 €
<u>Landesanteil:</u>	149.750 €
	<u>Anfangsdatum:</u> 05.05.2009
	<u>Abschlussdatum:</u> 31.08.2010
	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>
	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>
<hr/>	
<u>Maßnahmenummer:</u> SenFin_0482	
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u> Krankenhäuser	
<u>Bezirk:</u> Mitte	
<u>Maßnahmebeschreibung:</u> DRK Kliniken Berlin Mitte, Drontheimer Straße 39, 13359 Berlin Mit der Maßnahme wurden medizintechn. Geräte für Untersuchungs-/Behandlungsbereiche des KH beschafft: Ultraschall-Farbdoppler, Endoskopieturm, fahrbares Durchleuchtungsgerät (C-Bogen) f. Rettungsstelle und ein Narkosegerät. Desweiteren wurde die Einführung einer mobilen digitalen Pflegeprozessunterstützung realisiert. Damit wird nachhaltig die Versorgungsqualität erhöht und die Versorgungssicherheit des KH langfristig gewährleistet.	
<u>Landeseigentum:</u> Nein	
<u>Investitionsvolumen:</u>	362.590 €
<u>Anteil Dritter:</u>	86.590 €
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u>	276.000 €
<u>Bundesanteil:</u>	207.000 €
<u>Landesanteil:</u>	69.000 €
	<u>Anfangsdatum:</u> 05.05.2009
	<u>Abschlussdatum:</u> 27.05.2010
	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>
	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>
<hr/>	
<u>Maßnahmenummer:</u> SenFin_0483	
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u> Krankenhäuser	
<u>Bezirk:</u> Charlottenburg-Wilmersdorf	
<u>Maßnahmebeschreibung:</u> DRK Kliniken Berlin/Westend, Spandauer Damm 130, 14050 Berlin Es wurden medizintechn. Geräte für Untersuchungs-/Behandlungsbereiche beschafft: Inkubatoren/Wärmebetten, Telemetrieüberwachung, Schwesternrufsystem, Ultraschallgerät f. Rettungsstelle Kinder, Patientenüberwachungsanlage f. interdisziplin. Aufnahme-Station, 4 Beatmungsgeräte, 1 fahrbares Durchleuchtungsgerät (C-Bogen) sowie 1 Telekommunikationssystem f. Verwaltung. Damit wird nachhaltig die Versorgungssicherheit des KH gewährleistet.	
<u>Landeseigentum:</u> Ja	
<u>Investitionsvolumen:</u>	922.049 €
<u>Anteil Dritter:</u>	205.049 €
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u>	717.000 €
<u>Bundesanteil:</u>	537.750 €
<u>Landesanteil:</u>	179.250 €
	<u>Anfangsdatum:</u> 05.05.2009
	<u>Abschlussdatum:</u> 08.12.2010
	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>
	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>

**Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser**

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0484

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Evangelische Elisabeth Klinik, Lützowstraße 24-26, 10785 Berlin  
 Im Rahmen des Konjunkturpakets II wurden folgende medizintechnische Geräte für die OP-Abteilung des Krankenhauses und für funktionsdiagnostische Untersuchungen beschafft:  
 - 3 OP-Säulen und entsprechende OP-Tische  
 - 1 Langzeit-EKG-Arbeitsplatz.  
 Damit konnte nachhaltig die Versorgungssicherheit und medizinische Versorgungsqualität erhöht werden.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 203.790 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 17.790 €

Abschlussdatum: 10.12.2009

öffentliches Investitionsvolumen: 186.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 139.500 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 46.500 €

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0485

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Ev. Geriatriezentrum Berlin (EGZB), Reinickendorfer Straße 61, 13347 Berlin  
 Es wurden folgende medizintechnische Geräte für die Untersuchung- und Behandlung beschafft:  
 9 Defibrillatoren  
 1 Gerät zur Dysphagiediagnostik  
 2 Balancetrainer  
 5 EKG-Geräte  
 Die Qualität der Patientenversorgung konnte hierdurch verbessert werden.

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 160.326 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 1.959 €

Abschlussdatum: 28.05.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 158.367 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 118.775 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 39.592 €

---

**Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser**

Maßnahmenummer: SenFin\_0486

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Lichtenberg

Maßnahmebeschreibung: Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge, Herzbergstraße 79, 10365 Berlin  
 Im Rahmen des Konjunkturpakets II wurden folgende medizintechnische Geräte für die OP-Abteilung des KH beschafft:  
 - OP-Tischsysteme für 3 OP-Säle  
 - Einrichtung/Ausstattung eines 4. OP-Saales  
 sowie ein Ergospirometrieplatz CS 200 für die Diagnostik.  
 Damit konnte nachhaltig die Versorgungssicherheit und medizinische Versorgungsqualität für die Patienten erhöht werden.

Landeseigentum: anteilig

Investitionsvolumen: 547.572 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 22.445 €

Abschlussdatum: 11.11.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 525.127 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 393.845 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 131.282 €

Maßnahmenummer: SenFin\_0487

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Ev. Lungenklinik Berlin, Karower Straße 11, 13125 Berlin  
 Beschaffung von medizintechnischen Geräten für die Untersuchungs- und Behandlungsbereiche des Krankenhauses: 1 Endoskopiewaschmaschine, 1 Echokardiographiegerät, 5 Visitenwagen / Mobile Visite sowie Ausstattung für das Bereitschaftszimmer Anästhesie

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 161.695 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 43.695 €

Abschlussdatum: 04.05.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 118.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 88.500 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 29.500 €

Maßnahmenummer: SenFin\_0488

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Spandau

Maßnahmebeschreibung: Ev. Waldkrankenhaus Spandau, Stadtrandstraße 555, 13589 Berlin  
 Es wurden folgende medizintechnische Geräte beschafft: digitale Röntgenanlage für die Rettungsstelle; Transportinkubator für die Pädiatrie/Neonatologie; 31 Neugeborenbetten; 25 Kindergitterbetten; OP-Tischsäule, Narkosegerät u. 2 OP-Lampen für die Gynäkologie; 3 Beatmungsgeräte für die ITS; Ultraschallgerät für die Notfallaufnahme  
 Damit wurden die Versorgungssicherheit und die Qualität der Patientenversorgung nachhaltig erhöht.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 659.518 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 24.738 €

Abschlussdatum: 14.12.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 634.780 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 476.085 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 158.695 €

**Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser**

Maßnahmenummer: SenFin\_0489

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Franziskus Krankenhaus, Budapester Str. 15-19, 10787 Berlin  
 Beschaffung von medizintechnischen Geräten für die Untersuchungs- und Behandlungs- und Pflegebereiche des Krankenhauses: Module für Krankenhausinformationssystem (myMedis medizinische Dokumentation, myMedis Aufnahmeuntersuchung, myMedis Pflegedokumentation)

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 291.550 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 113.394 €

Abschlussdatum: 27.11.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 178.156 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 133.617 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 44.539 €

Maßnahmenummer: SenFin\_0490

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Spandau

Maßnahmebeschreibung: Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, Kladower Damm 221, 14089 Berlin  
 Es wurden medizintechn. Geräte für die Intensivmedizin (Beatmungsgerät, Hämofiltrationsgerät u. Blutwärmer, Infusionsüberwachungssystem/Spritzenpumpen u. Dockingstation, EKG-Gerät, Hämodynam. Monitoring, Patientenkühlsystem nach Reanimation, Intensivpflegebetten, Blutgasanalysegerät, etc.) sowie weitere Medizintechnik für Untersuchungs-/Behandlungsbereiche beschafft. Damit wird nachhaltig die Versorgungsqualität im KH erhöht.

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 425.698 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 2.698 €

Abschlussdatum: 09.12.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 423.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 317.250 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 105.750 €

Maßnahmenummer: SenFin\_0491

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Helios Klinikum Emil von Behring, Walterhöferstraße 11, 14165 Berlin  
 Für die Diagnostik und Therapie in der Orthopädie wurden ein 3D-C-Bogen sowie Sägen, Fräsen und Bohrer beschafft.  
 Außerdem wurde die Regelungstechnik in medizinischen Bereichen erneuert bzw. erweitert. Die Versorgungsqualität und -sicherheit wurden hiermit nachhaltig verbessert.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 473.728 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 2.318 €

Abschlussdatum: 30.08.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 471.410 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 353.557 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 117.852 €

## Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser

Maßnahmenummer: SenFin\_0492

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Helios Klinikum Berlin-Buch, Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin  
Es wurden folgende medizintechnische Geräte für Diagnostik und Therapie beschafft:  
C-Bogen  
Röntgengerät  
Videoturm/Gastroskopie  
Generatorarbeitsplatz  
Lasersystem  
Ultraschallgerät  
Video-Koloskop  
Polysomnographie-System  
MRT  
Transportmonitore  
Gewebedopplersystem  
amplitudenintegriertes EEG  
2 Beatmungsgeräte  
Gefäßdoppler  
2 Analysenwaagen  
Blutbanksystem  
30 Patientenmonitore

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 1.375.842 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 19.842 €

Abschlussdatum: 23.11.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 1.356.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 1.017.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 339.000 €

Maßnahmenummer: SenFin\_0493

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Deutsches Herzzentrum Berlin (DHZB), Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin  
Es wurden folgende medizintechnische Geräte beschafft:  
- 46 Patientenüberwachungsmonitore mit Zentrale für zwei Stationen  
- 2 Großbildschirme mit PC für die OP-Säle 11 und 12  
- 12 Beatmungsgeräte für die Intensivstation  
Die Versorgungssicherheit und die Qualität der Patientenversorgung wurden hiermit nachhaltig erhöht.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 509.288 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 2.288 €

Abschlussdatum: 26.05.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 507.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 380.250 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 126.750 €

## Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0494

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Evangelisches Krankenhaus Hubertus, Spanische Allee 10-14, 14129 Berlin  
Es wurden 70 Pflegebetten für die stationäre Krankenhausversorgung beschafft. Die Qualität der Patientenversorgung wurde damit nachhaltig erhöht.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 210.891 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 891 €

Abschlussdatum: 25.02.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 210.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 157.500 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 52.500 €

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0495

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Maßnahmebeschreibung: Klinik Hygiea, Fuggerstraße 23, 10777 Berlin  
Erneuerung der zentralen Druckluft-, Sauerstoff- und Lachgasanlage des Krankenhauses

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 23.104 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 4.104 €

Abschlussdatum: 18.01.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 19.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 14.250 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 4.750 €

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0496

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Immanuel Krankenhaus, Königstraße 63, 14109 Berlin  
Im Rahmen der KII-Maßnahme wurde ein mobiles Röntgengerät / C-Bogen beschafft. Damit wurde ein wesentlicher und nachhaltiger Beitrag für die Erhöhung der Versorgungsqualität und -sicherheit für die Patienten des Krankenhauses geleistet.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 107.695 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 695 €

Abschlussdatum: 01.12.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 107.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 80.250 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 26.750 €

---

**Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser**

Maßnahmenummer: SenFin\_0497

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Spandau

Maßnahmebeschreibung: Ev. Johannesstift, Schönwalder Allee 26/51, 13587 Berlin  
 Mit der im Rahmen des Konjunkturpakets II geförderten Maßnahme erfolgte die Beschaffung von Patientenbetten für die Stationen des Krankenhauses. Damit wurden nachhaltig die Bedingungen für die stationäre Krankenversorgung und die Versorgungsqualität für die Patienten dieses Krankenhauses erhöht.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 296.527 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 159.473 €

Abschlussdatum: 11.02.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 137.054 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 102.791 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 34.264 €

Maßnahmenummer: SenFin\_0498

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Jüdisches Krankenhaus Berlin, Heinz-Galinski-Straße 1, 13347 Berlin  
 Im Rahmen der KII-Maßnahme wurden transportable Röntgengeräte / C-Bögen für die Notfallversorgung in der Rettungsstelle und im OP beschafft. Desweiteren erfolgte die Ausstattung dieser Bereiche mit einem Sterilcontainersystem. Dadurch wird nachhaltig die Versorgungssicherheit und -qualität für die Patienten im KH erhöht.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 391.960 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 3.960 €

Abschlussdatum: 16.12.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 388.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 291.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 97.000 €

Maßnahmenummer: SenFin\_0499

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Krankenhaus Bethel Berlin, Promenadenstraße 3-5, 12207 Berlin  
 Im Rahmen des Konjunkturpakets II wurden folgende medizintechnische Geräte für die OP-Abteilung beschafft:  
 - 1 C-Bogen,  
 - 1 OP-Tischsystem,  
 - 1 Blutgasanalysegerät.  
 Damit konnte nachhaltig die Versorgungssicherheit und medizinische Versorgungsqualität erhöht werden.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 272.721 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 23.721 €

Abschlussdatum: 25.11.2009

öffentliches Investitionsvolumen: 249.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 186.750 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 62.250 €

**Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser**

Maßnahmenummer: SenFin\_0500

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Elisabeth Klinik, Ersatz d. Kühltechnik für den Zentral-OP durch eine Kältemaschine moderner Technologie (Wasserkühler), Lützowstraße 24-26, 10785 Berlin  
Die 2 vorhandenen Kälteanlagen (Bauj. 1978/1989) wurden aufgrund häufiger Ausfälle und des zukünftig nicht mehr zulässigen Kältemittels R22 zur nachhaltigen Gewährleistung d. Versorgungssicherheit im KH ersetzt durch eine Kältemaschine moderner Technologie. Dadurch wurde der Energieverbrauch gesenkt, die CO<sub>2</sub>-Reduzierung beträgt ca. 71 t/Jahr.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 358.974 €

Anfangsdatum: 28.07.2009

Anteil Dritter: 0 €

Abschlussdatum: 16.04.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 358.974 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr): 70.769

Bundesanteil: 269.231 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 89.744 €

Maßnahmenummer: SenFin\_0501

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Immanuel Krankenhaus Wannsee, Tagesklinik, Königstraße 63, 14109 Berlin  
Das Souterrain des Hauptgebäudes wurde umgebaut, um hier eine Tagesklinik für die Behandlung rheumatologischer sowie naturheilkundlicher Patienten unterbringen zu können. Es wurden Gruppenräume, Untersuchungsräume, Ruheräume, Diensträume eine Patientengarderobe, Sanitärbereiche, ein reiner Arbeitsraum und Entsorgungsraum geschaffen. Die Qualität der Patientenversorgung wurde dadurch deutlich verbessert.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 1.138.342 €

Anfangsdatum: 27.07.2009

Anteil Dritter: 1.785 €

Abschlussdatum: 31.03.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.136.557 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 852.418 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 284.139 €

Maßnahmenummer: SenFin\_0502

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Immanuel Krankenhaus Wannsee, Erneuerung der Lüftungsanlage für den OP, Königstraße 63, 14109 Berlin  
Zwei OP Säle, die aufgrund des Operationsspektrums in die Raumklasse I A einzustufen sind, haben neue raumluftechnische Anlagen einschließlich Lüftungsdecken gem. DIN 1946-4 (12/2008) erhalten.  
Die Versorgungssicherheit wurde hiermit nachhaltig erhöht.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 585.537 €

Anfangsdatum: 27.07.2009

Anteil Dritter: 202.195 €

Abschlussdatum: 15.05.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 383.343 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 287.507 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 95.836 €

## Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser

<u>Maßnahmenummer:</u>	SenFin_0503		
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u>	Krankenhäuser		
<u>Bezirk:</u>	Steglitz-Zehlendorf		
<u>Maßnahmebeschreibung:</u>	Ev. Krankenhaus Hubertus, Schaffung einer Löschwasserversorgung u. Aufbau einer Nicht-Trinkwasserversorgung; Spanische Allee 10-14; 14129 Berlin Ein stillgelegter Öltank wurde als Regenwasserzisterne zur Versorgung des nassen Feuerlöschsystems u. der Gartenwasserleitung des KH umgebaut u. ein Schachtbauwerk für die notwendigen Druckwassererhöhungsanlagen errichtet. In Perioden geringer Niederschläge sichert eine Noteinspeisung d. Versorgung von Feuerlöschsystem u. Gartenbewässerung des KH.		
<u>Landeseigentum:</u>	Nein		
<u>Investitionsvolumen:</u>	146.662 €	<u>Anfangsdatum:</u>	25.09.2009
<u>Anteil Dritter:</u>	53.512 €	<u>Abschlussdatum:</u>	15.12.2010
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u>	93.150 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>	
<u>Bundesanteil:</u>	69.863 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>	
<u>Landesanteil:</u>	23.288 €		
<u>Maßnahmenummer:</u>	SenFin_0504		
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u>	Krankenhäuser		
<u>Bezirk:</u>	Steglitz-Zehlendorf		
<u>Maßnahmebeschreibung:</u>	Ev. Krankenhaus Hubertus, Ersatz der Druckluftherzeugungsanlage und der Kühltürme; Spanische Allee 10-14; 14129 Berlin Mit der Maßnahmen wurden die Kühltürme für die Kälteanlagen der raumlufttechnischen Anlage für den OP-Bereich, die Sterilgutversorgung, die Radiologie und die Funktionsdiagnostik erneuert und so die Betriebssicherheit nachhaltig erhöht. Geräuschmissionen wurden deutlich reduziert u. die Betriebsleistung durch einen effizienteren Energieverbrauch optimiert. (Energieeinsparung)		
<u>Landeseigentum:</u>	Nein		
<u>Investitionsvolumen:</u>	300.188 €	<u>Anfangsdatum:</u>	25.09.2009
<u>Anteil Dritter:</u>	183.188 €	<u>Abschlussdatum:</u>	27.12.2010
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u>	117.000 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>	
<u>Bundesanteil:</u>	87.750 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>	
<u>Landesanteil:</u>	29.250 €		
<u>Maßnahmenummer:</u>	SenFin_0505		
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u>	Krankenhäuser		
<u>Bezirk:</u>	Friedrichshain-Kreuzberg		
<u>Maßnahmebeschreibung:</u>	Vivantes GmbH, Klinikum im Friedrichshain, Erweiterung des OP-Bereichs und der Rettungsstelle, Landsberger Allee 49, 10249 Berlin In Vorbereitung der Zusammenlegung von Krankenhausstandorten wurde ein dreigeschossiger Neubau für die Rettungsstelle, die Erweiterung des OP-Bereichs um 4 OP-Räume sowie die Erweiterung der Intensivmedizin um 13 Betten errichtet. Weiterhin wurden Anpassungsmaßnahmen im Altbau durchgeführt. Die Wirtschaftlichkeit des Klinikbetriebs konnte damit gesteigert werden.		
<u>Landeseigentum:</u>	Ja		
<u>Investitionsvolumen:</u>	9.833.316 €	<u>Anfangsdatum:</u>	03.08.2009
<u>Anteil Dritter:</u>	2.774.224 €	<u>Abschlussdatum:</u>	30.04.2011
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u>	7.059.092 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>	
<u>Bundesanteil:</u>	5.294.319 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>	
<u>Landesanteil:</u>	1.764.773 €		

**Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser**

Maßnahmenummer: SenFin\_0506

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Marzahn-Hellersdorf

Maßnahmebeschreibung: Vivantes GmbH, Klinikum Hellersdorf, Neubau Technikzentrale, Myslowitzer Straße 45, 12621 Berlin  
Es wurde eine neue Technikzentrale errichtet, die den Krankenhausstandort mit Heizenergie, Warmwasser, Strom einschließlich Notstrom, Druckluft und medizinischen Gasen versorgt. Die Versorgungssicherheit wurde hiermit nachhaltig verbessert.

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 3.514.401 €

Anfangsdatum: 03.08.2009

Anteil Dritter: 227.036 €

Abschlussdatum: 30.04.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 3.287.365 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr): 4.796.000

Bundesanteil: 2.465.524 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 821.841 €

Maßnahmenummer: SenFin\_0507

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg

Maßnahmebeschreibung: Vivantes GmbH, Klinikum Am Urban, Sanierung des Poelzigbaus, 2. Teilabschnitt der Zielplanung - 1 Station, Dieffenbachstraße 1, 10967 Berlin  
Die Allgemeinpflagestation Nr. 52 im 5. Obergeschoss des Hauptgebäudes wurde grundsaniert. Die Patientenzimmer haben Sanitärzellen erhalten und die technische Ausstattung wurde vollständig erneuert. Die Qualität der Patientenversorgung wurde dadurch deutlich verbessert.

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.132.021 €

Anfangsdatum: 30.07.2009

Anteil Dritter: 91.132 €

Abschlussdatum: 29.09.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 1.040.888 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 780.666 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 260.222 €

Maßnahmenummer: SenFin\_0510

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: DRK Kliniken Berlin/Mitte, Umbau und Sanierung von 2 Bettenstationen im Haus G, Drontheimer Straße 39, 13359 Berlin  
Bei der im Rahmen der KII-Maßnahme durchgeführten Grundsaniierung der Stationen im 2. und 3. OG des Bauteils G (1905 errichtet, 1985 umgebaut) wurde bei insgesamt gleichbleibender Bettenanzahl/KH die überproportional hohe Anzahl 4-Bettzimmer in 2-Bettzimmer mit Sanitärzelle/Dusche umgewandelt. Damit wurde nachhaltig die Versorgungs- und Betreuungsqualität für die Patienten erhöht.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 1.765.511 €

Anfangsdatum: 30.07.2009

Anteil Dritter: 365.511 €

Abschlussdatum: 01.12.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 1.400.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 1.050.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 350.000 €

## Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser

Maßnahmenummer: SenFin\_0511

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: DRK Kliniken Berlin, Parksanatorium Dahlem, Ersatz des Bettenaufzugs, Hammersteinstraße 20, 14199 Berlin  
Der vorhandene elektrohydraulische Bettenaufzug aus dem Jahr 1947 war extrem störanfällig und entsprach nicht den Anforderungen des Klinikbetriebs. Mit der im Rahmen des Konjunkturprogramms II geförderten Maßnahme wurde er durch einen Seilaufzug mit höherer Tragkraft ersetzt. Damit werden nachhaltig verbesserte Betriebsabläufe und eine wesentlich höhere Funktionssicherheit im KH erreicht.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 159.098 €

Anfangsdatum: 27.07.2009

Anteil Dritter: 43.098 €

Abschlussdatum: 29.10.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 116.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 87.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 29.000 €

Maßnahmenummer: SenFin\_0512

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: DRK Kliniken Berlin, Parksanatorium Dahlem, Witterungsschutz im Zugangsbereich für Krankentransporte, Hammersteinstraße 20, 14199 Berlin  
Mit der im Rahmen des Konjunkturpakets II geförderten Maßnahme erhielt der Gebäudezugang für Krankentransporte (bisher ohne Witterungsschutz) ein rd. 30 m<sup>2</sup> großes Vordach, so dass nunmehr bei notwendigen Kranken- und Notfalltransporten die Patienten vor Witterungseinflüssen geschützt sind. Damit wird nachhaltig die Versorgungsqualität für die Patienten erhöht.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 95.004 €

Anfangsdatum: 27.07.2009

Anteil Dritter: 25.004 €

Abschlussdatum: 10.11.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 70.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 52.500 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 17.500 €

Maßnahmenummer: SenFin\_0513

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Reinickendorf

Maßnahmebeschreibung: Dominikus-KH, Ersatz der Klimaanlage im OP-Bereich (OP-Säle, OP-Flur) Kurhausstr. 30-34, 13467 Berlin  
Mit der Maßnahme wurden unter Berücksichtigung des OP-Spektrums u. gem. DIN 1946 Teil 4 neue Zuluftführungen über ein Laminardeckenfeld im OP-Saal 1 u. 2 geschaffen u. Wandflächenheizungen u. Sauerstoff-/Druckluftversorgung nachgerüstet. Böden, Decken, Wände u. die Zu-/Abluftanlage in der Technikzentrale wurden erneuert. Damit werden Versorgungssicherheit u. -qualität des KH nachhaltig erhöht.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 977.626 €

Anfangsdatum: 28.07.2009

Anteil Dritter: 642.626 €

Abschlussdatum: 12.11.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 335.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr): 66.400

Bundesanteil: 251.250 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 83.750 €

## Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser

<u>Maßnahmenummer:</u> SenFin_0514	
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u> Krankenhäuser	
<u>Bezirk:</u> Charlottenburg-Wilmersdorf	
<u>Maßnahmebeschreibung:</u> Malteser Krankenhaus, Schaffung eines neuen Aufzugs für die Ver- und Entsorgung, Pillkaller Allee 1, 14055 Berlin Mit der K II-Maßnahme wurde ein neuer Ver-/Entsorgungsaufzug mit Direktanbindung an den Wirtschaftshof errichtet, der als bettengängiger Aufzug ausgeführt wurde und so langfristige Flexibilität bei Weiterentwicklung des Erschließungskonzepts sichert. Dadurch werden lange Transportzeiten und -wege, Wartezeiten u. Wegekreuzungen vermieden und nachhaltig die Funktionsabläufe optimiert.	
<u>Landeseigentum:</u> Nein	
<u>Investitionsvolumen:</u> 427.128 €	<u>Anfangsdatum:</u> 22.07.2009
<u>Anteil Dritter:</u> 77.128 €	<u>Abschlussdatum:</u> 30.11.2010
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u> 350.000 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>
<u>Bundesanteil:</u> 262.500 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>
<u>Landesanteil:</u> 87.500 €	
<hr/>	
<u>Maßnahmenummer:</u> SenFin_0515	
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u> Krankenhäuser	
<u>Bezirk:</u> Pankow	
<u>Maßnahmebeschreibung:</u> Maria Heimsuchung, Caritas-Kliniken Pankow, Erneuerung und Erweiterung von Aufzugsanlagen, Breite Straße 46/47, 13187 Berlin Die im Krankenhaus vorhandenen Aufzugsanlagen waren den Transportanforderungen nicht mehr gewachsen. Deshalb wurden in der Eingangshalle an der Schnittstelle zwischen Bettenhaus und Funktionstrakt zwei zusätzliche Aufzugsanlagen als Durchlader eingerichtet. Die Versorgungssicherheit und -qualität wurden damit nachhaltig verbessert.	
<u>Landeseigentum:</u> Nein	
<u>Investitionsvolumen:</u> 2.136.601 €	<u>Anfangsdatum:</u> 28.07.2009
<u>Anteil Dritter:</u> 836.601 €	<u>Abschlussdatum:</u> 30.04.2011
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u> 1.300.000 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>
<u>Bundesanteil:</u> 975.000 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>
<u>Landesanteil:</u> 325.000 €	
<hr/>	
<u>Maßnahmenummer:</u> SenFin_0517	
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u> Krankenhäuser	
<u>Bezirk:</u> Mitte	
<u>Maßnahmebeschreibung:</u> St. Hedwig Kliniken Mitte, Brandschutztechnische Ertüchtigungen u. Einbau einer flächendeckenden Brandmeldeanlage inkl. Brandmeldezentrale, Große Hamburger Straße 5/11, 10115 Berlin Durch bauliche und anlagentechnische Brandschutzmaßnahmen wurde die Sicherheit für den Brandfall erhöht. Es wurden Brandabschnitte mit separaten Rettungswegen geschaffen sowie Brandmelder nach DIN 14675 installiert, die auf eine Brandmeldezentrale aufgeschaltet wurden.	
<u>Landeseigentum:</u> Nein	
<u>Investitionsvolumen:</u> 1.445.614 €	<u>Anfangsdatum:</u> 07.08.2009
<u>Anteil Dritter:</u> 95.614 €	<u>Abschlussdatum:</u> 25.02.2011
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u> 1.350.000 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>
<u>Bundesanteil:</u> 1.012.500 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>
<u>Landesanteil:</u> 337.500 €	

## Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0518

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Treptow-Köpenick

Maßnahmebeschreibung: St. Hedwig Kliniken Berlin, KH Hedwigshöhe, Umbau und Erweiterung der Rettungsstelle, Höhensteig 1, 12526 Berlin  
Mit der KII-Maßnahme wurden zusätzliche Behandlungsplätze einschl. Überwachungsmöglichkeit mit Monitoring u. Warteplätze geschaffen. Damit wird nachhaltig die Versorgungssicherheit u. -qualität der Notfallversorgung des KH unter den Bedingungen hoher Fallzahlsteigerungen (mit zunehmender Zahl schwer erkrankter Patienten) und der zukünftig neuen unfallchirurg. Abteilung gewährleistet.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 777.561 €

Anfangsdatum: 04.08.2009

Anteil Dritter: 277.561 €

Abschlussdatum: 09.02.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 500.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 375.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 125.000 €

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0519

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: St. Joseph Krankenhaus Weißensee, Erneuerung der Abwasserleitungen/Hauptgebäude Süd, Gartenstraße 1, 13088 Berlin  
Im Rahmen der Maßnahme wurde das überalterte, verstopfungsanfällige Rohrnetz (Mischsystem) für die Schmutz- und Regenwasserentsorgung des Nord- u. Mittelflügels (Altbau) erneuert und als Trennsystem ausgeführt. Regenwasser wird künftig in einer Zisterne gesammelt und für die Gartenbewässerung genutzt. Effekte: Nachhaltige Kostensenkungen, höhere Versorgungssicherheit im KH-Betrieb.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 133.657 €

Anfangsdatum: 27.07.2009

Anteil Dritter: 38.220 €

Abschlussdatum: 25.01.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 95.437 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 71.578 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 23.859 €

---

## Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0520

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Maßnahmebeschreibung: St. Joseph KH Tempelhof, Verlagerung d. Neonatologie zur Kinderintensivstation (ITS), Bäumerplan 24, 12101 Berlin  
Durch Umbau der ehem. 1. Hilfe für Kinder u. teilweisem Umbau der bisherigen Kinder-ITS wurden die neonatolog. Station u. die Kinder-ITS zu einer funktionalen Einheit zusammengefasst. Es konnten Räume für 18 neonatolog. Betten, 4 Kinderintensivbetten/Rooming-in sowie 2 Kinderinfektionsbetten neu geschaffen werden. Damit wurden die Versorgungsqualität/ –sicherheit nachhaltig erhöht.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 2.210.361 €

Anfangsdatum: 30.07.2009

Anteil Dritter: 710.361 €

Abschlussdatum: 31.12.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 1.500.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 1.125.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 375.000 €

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0521

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Maßnahmebeschreibung: St. Joseph KH Tempelhof, Umbau der ehemaligen Räume der Nuklearmedizin für die Kinder-/Jugendpsychiatrie, Bäumerplan 24, 12101 Berlin  
Die Abt. Kinder- u. Jugendpsychiatrie (KJP) wurde von 40 auf 50 Betten/Plätze erweitert. Mit der Maßnahme wurden notwendige zusätzliche Therapie- und Diensträume durch Umbau ehemaliger Räume der Nuklearmedizin in unmittelbarem Anschluss an den Bereich der Abt. KJP im Haus 3 geschaffen. Damit wurden die Versorgungsqualität und –sicherheit nachhaltig erhöht.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 375.592 €

Anfangsdatum: 31.07.2009

Anteil Dritter: 275.592 €

Abschlussdatum: 30.09.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 100.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 75.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 25.000 €

---

## Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0522

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: St. Gertrauden Krankenhaus, Sanierung (Stabilisierung) der Kälteversorgung, Paretzer Straße 12, 10713 Berlin

Die Kältemaschinen aus dem Jahr 1992, die noch mit dem zukünftig nicht mehr zulässigen Kältemittel R22 betrieben wurden, sind durch eine neue Anlage einschließlich der Mess-Steuer-Regelungstechnik ersetzt worden.

Der CO<sub>2</sub>-Ausstoß und Energiebedarf wurden gesenkt (rd.376.000 kWh/a) und die Versorgungssicherheit wurde nachhaltig erhöht.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 1.266.066 €

Anfangsdatum: 27.07.2009

Anteil Dritter: 566.066 €

Abschlussdatum: 18.08.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 700.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr): 278.527

Bundesanteil: 525.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 175.000 €

Maßnahmenummer: SenFin\_0526

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: St. Marien KH, Erneuerung Kälteanlage/Erstbeschaffung einer Solaranlage/Dachflächen, Gallwitzallee 123-143, 12249 Berlin

Die alte Kälteanlage (betrieben mit künftig verbotenen Kältemittel R22) wurde vollständig durch eine leistungsfähige neue Anlage ersetzt. Eine Photovoltaikanlage wurde auf den Dachflächen des KH installiert. (Einspeisung der erzeugten Energie in das Netz d. Energieversorgers, Rückvergütung gem. EEG.) Nachhaltig werden Energieverbrauch, CO<sub>2</sub>-Ausstoß u. Betriebskosten gesenkt.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 679.621 €

Anfangsdatum: 28.07.2009

Anteil Dritter: 47.121 €

Abschlussdatum: 19.11.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 632.500 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr): 146.100

Bundesanteil: 474.375 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 158.125 €

Maßnahmenummer: SenFin\_0528

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Deutsches Herzzentrum Berlin (DHZB), Raumluftechnische Anlagen der OP-Säle 1-6, Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin

Die aus dem Jahr 1986 stammende zentrale Lüftungsanlage der OP-Säle 1-6 wurde durch zwei unabhängige und energieeffizientere Anlagen ersetzt.

Die Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit wurden damit nachhaltig verbessert.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 1.025.287 €

Anfangsdatum: 11.08.2009

Anteil Dritter: 405.287 €

Abschlussdatum: 05.08.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 620.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr): 619.000

Bundesanteil: 465.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 155.000 €

## Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser

<u>Maßnahmenummer:</u> SenFin_0529	
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u> Krankenhäuser	
<u>Bezirk:</u> Mitte	
<u>Maßnahmebeschreibung:</u> Deutsches Herzzentrum Berlin (DHZB), Teilsanierung der Pflegebereiche H1K und H2, Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin Auf den Stationen H1K und H2 wurden Vierbettzimmer zu je zwei Zweibettzimmern umgebaut. Außerdem wurden in der Nähe des Schwesterndienstplatzes der Station H1K 2 Ruheräume mit je 2 Betten zuzügl. Nebenräumen geschaffen, um die ärztliche u. pflegerische vor- und nachstationäre Versorgung von Patienten besser organisieren zu können.	
<u>Landeseigentum:</u> Nein	
<u>Investitionsvolumen:</u>	743.780 €
<u>Anteil Dritter:</u>	23.830 €
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u>	719.950 €
<u>Bundesanteil:</u>	539.963 €
<u>Landesanteil:</u>	179.988 €
<u>Anfangsdatum:</u>	11.08.2009
<u>Abschlussdatum:</u>	09.09.2010
<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>	
<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>	
<u>Maßnahmenummer:</u> SenFin_0530	
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u> Krankenhäuser	
<u>Bezirk:</u> Mitte	
<u>Maßnahmebeschreibung:</u> Deutsches Herzzentrum Berlin (DHZB), Umbau OP-Saal 7 einschl. Umbau der Eingriffsräume für Biopsie und Bronchoskopie, Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin Der OP-Saal 7 wurde saniert und der ehemalige Eingriffsräume für Biopsie und Bronchoskopie wurde zum echokardiographischen Untersuchungsraum umgebaut, sowie ein weiterer Untersuchungsraum und Personalaufenthaltsraum wurde geschaffen. Die Qualität der Patientenversorgung wurde hiermit nachhaltig erhöht.	
<u>Landeseigentum:</u> Nein	
<u>Investitionsvolumen:</u>	314.334 €
<u>Anteil Dritter:</u>	54.334 €
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u>	260.000 €
<u>Bundesanteil:</u>	195.000 €
<u>Landesanteil:</u>	65.000 €
<u>Anfangsdatum:</u>	10.08.2009
<u>Abschlussdatum:</u>	30.03.2010
<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>	
<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>	
<u>Maßnahmenummer:</u> SenFin_0531	
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u> Krankenhäuser	
<u>Bezirk:</u> Steglitz-Zehlendorf	
<u>Maßnahmebeschreibung:</u> Krankenhaus Waldfriede, Argentinische Allee 40, 14163 Berlin Es wurden medizintechnische Geräte für das Radiologieinformationssystem RIS zur Dokumentation/Verwaltung medizinischer/administrativer Informationen u. für das Picture Archiving and Communication System PACS, ein Bildarchivierungs- und Kommunikationssystem zur Speicherung radiologischer Bilddaten der Abteilung Radiologie des Krankenhauses beschafft. Damit wurde die Versorgungssicherheit und -qualität im KH nachhaltig erhöht.	
<u>Landeseigentum:</u> Nein	
<u>Investitionsvolumen:</u>	200.465 €
<u>Anteil Dritter:</u>	10.465 €
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u>	190.000 €
<u>Bundesanteil:</u>	142.500 €
<u>Landesanteil:</u>	47.500 €
<u>Anfangsdatum:</u>	05.05.2009
<u>Abschlussdatum:</u>	29.10.2010
<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>	
<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>	

## Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser

<u>Maßnahmenummer:</u> SenFin_0532	
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u> Krankenhäuser	
<u>Bezirk:</u> Charlottenburg-Wilmersdorf	
<u>Maßnahmebeschreibung:</u> Malteser Krankenhaus, Pillkaller Allee 1, 14055 Berlin Es wurden folgende medizintechnische Geräte für die Diagnostik beschafft: 1 mobiles und 1 festes Sonographiegerät sowie Geräte für die Endoskopie. Die Versorgungssicherheit und die Qualität der Patientenversorgung wurden hiermit nachhaltig erhöht.	
<u>Landeseigentum:</u> Nein	
<u>Investitionsvolumen:</u>	149.485 €
<u>Anteil Dritter:</u>	15.485 €
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u>	134.000 €
<u>Bundesanteil:</u>	100.500 €
<u>Landesanteil:</u>	33.500 €
<u>Anfangsdatum:</u>	05.05.2009
<u>Abschlussdatum:</u>	25.10.2010
<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>	
<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>	
<hr/>	
<u>Maßnahmenummer:</u> SenFin_0533	
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u> Krankenhäuser	
<u>Bezirk:</u> Charlottenburg-Wilmersdorf	
<u>Maßnahmebeschreibung:</u> Martin-Luther-Krankenhaus, Caspar-Theyß-Straße 27-31, 14193 Berlin Im Rahmen des Konjunkturpakets II wurden digitale universelle Röntgenanlagen für die Abteilung Radiologie des Krankenhauses beschafft. Damit konnte nachhaltig die Versorgungssicherheit und medizinische Versorgungsqualität des Krankenhauses erhöht werden.	
<u>Landeseigentum:</u> Nein	
<u>Investitionsvolumen:</u>	491.946 €
<u>Anteil Dritter:</u>	186.946 €
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u>	305.000 €
<u>Bundesanteil:</u>	228.750 €
<u>Landesanteil:</u>	76.250 €
<u>Anfangsdatum:</u>	05.05.2009
<u>Abschlussdatum:</u>	23.12.2009
<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>	
<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>	
<hr/>	
<u>Maßnahmenummer:</u> SenFin_0534	
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u> Krankenhäuser	
<u>Bezirk:</u> Pankow	
<u>Maßnahmebeschreibung:</u> Park-Klinik Weißensee, Schönstraße 80, 13086 Berlin Im Rahmen des Konjunkturpakets II wurden folgende medizintechnische Geräte für die Untersuchungs- und Behandlungsbereiche des Krankenhauses beschafft: - Monitoring für die ITS - 4 Beatmungsgeräte für die ITS, - 1 Ultraschallgerät für die Abteilung Gynäkologie, - 1 Videokolonoskop für die Abteilung Innere Medizin. Damit konnte nachhaltig die Versorgungssicherheit und die medizinische Versorgungsqualität des Krankenhauses erhöht werden.	
<u>Landeseigentum:</u> Nein	
<u>Investitionsvolumen:</u>	374.989 €
<u>Anteil Dritter:</u>	989 €
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u>	374.000 €
<u>Bundesanteil:</u>	280.500 €
<u>Landesanteil:</u>	93.500 €
<u>Anfangsdatum:</u>	12.08.2009
<u>Abschlussdatum:</u>	07.05.2010
<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>	
<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>	

## Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser

Maßnahmenummer: SenFin\_0535

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: DRK Kliniken Berlin Parksanatorium Dahlem, Hammersteinstraße 20, 14199 Berlin  
Im Rahmen der durch das Konjunkturprogramm II geförderten Maßnahme wurde ein Video-Turm für die mikroinvasive Chirurgie (MIC-Turm) beschafft. Damit wird nachhaltig die Versorgungsqualität für die Patienten erhöht und die Erfüllung des medizinischen Versorgungsauftrags des Krankenhauses langfristig gewährleistet.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 57.325 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 37.325 €

Abschlussdatum: 09.09.2009

öffentliches Investitionsvolumen: 20.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 15.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 5.000 €

Maßnahmenummer: SenFin\_0536

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: Paulinen Krankenhaus, Dickensweg 25-39, 14055 Berlin  
Für die IT-Technik des Krankenhauses wurden im Rahmen des Konjunkturpakets II folgende Maßnahmen durchgeführt und erfolgreich beendet:  
- Erneuerung des WLAN-Netzes im Krankenhaus,  
- Erneuerung des SAP-Servers.  
Damit wurde ein wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der Funktionalität und Betriebssicherheit erreicht.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 121.005 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 20.005 €

Abschlussdatum: 31.12.2009

öffentliches Investitionsvolumen: 101.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 75.750 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 25.250 €

Maßnahmenummer: SenFin\_0537

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Lichtenberg

Maßnahmebeschreibung: Sana Klinikum Lichtenberg, Fanninger Straße 32, 10365 Berlin  
Folgende medizintechnische Geräte wurden beschafft:  
div. Ultraschallgeräte, Tragen, Überwachungsmonitore, EKG-Geräte, Dialysegerät, Blutgasanalysegerät, OP-Mikroskop, Knieprothesensieb, Artroskopiepumpe, C-Bogen, Oxylog, Laparoskopieturm, div. Endoskope, Gyn.-Stuhl, Not-Laparatomie-Set, Artroskopieturm

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 730.893 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 5.893 €

Abschlussdatum: 18.06.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 725.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 543.750 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 181.250 €

**Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser**

Maßnahmenummer: SenFin\_0538

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: Schlosspark-Klinik, Heubnerweg 2, 14059 Berlin  
 Im Rahmen des Konjunkturpakets II wurden medizintechnische Geräte (Ultraschallgerät, OP-Tischsystem) für die Funktionsbereiche der Diagnostik und Therapie - insbesondere für die Funktionsdiagnostik und den OP-Bereich - sowie Krankenhausbetten für den stationären Patientenbereich beschafft.  
 Damit konnten die Versorgungssicherheit und medizinische Versorgungsqualität des Krankenhauses nachhaltig erhöht werden.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 310.000 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

Abschlussdatum: 11.12.2009

öffentliches Investitionsvolumen: 310.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 232.500 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 77.500 €

Maßnahmenummer: SenFin\_0539

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: St. Gertrauden Krankenhaus, Paretzer Straße 12, 10713 Berlin  
 Es wurden für Diagnostik und Therapie ein Thoraxunfallarbeitsplatz sowie Narkosegeräte beschafft. Die Versorgungssicherheit und die Qualität der Patientenversorgung wurden hiermit nachhaltig erhöht.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 830.942 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 334.942 €

Abschlussdatum: 10.08.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 496.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 372.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 124.000 €

Maßnahmenummer: SenFin\_0540

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk:

Maßnahmebeschreibung: St. Hedwig Kliniken Berlin, Große Hamburger Straße 5/11, 10115 und Höhensteig 1, 12526 Berlin  
 Es wurden folgende medizintechn. Geräte für Untersuchungs- und Behandlungsbereiche des KH beschafft: mobiler C-Bogen, chirurgische Instrumente, Ultraschalldiagnostiksysteme in diagnostischen Abteilungen, Medizintechnik-Erneuerung für die ITS u. a. Funktionsebenen sowie Technik für die automatisierte Energiedatenerfassung. Damit wird nachhaltig die Versorgungssicherheit und -qualität des KH erhöht.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 631.636 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 1.636 €

Abschlussdatum: 12.07.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 630.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 472.500 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 157.500 €

## Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser

Maßnahmenummer: SenFin\_0541

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Maßnahmebeschreibung: St. Joseph Krankenhaus Tempelhof, Bäumerplan 24, 12101 Berlin  
Im Rahmen des Konjunkturpakets II wurden medizintechnische Geräte für die Endoskopie beschafft:  
- Endoskopiegeräte, z.B. Video-Gastroskope, -koloskop, -Duodenoskop, Bronchovideoskop, Enteroskop, US-Punktionsgastroskop,  
Kaltlichtquellen, Monitore  
- medizintechnisches Zubehör  
- ein Aufnahmegerät/Mecial Video Recorder MediCap USB 200.  
Damit wurde nachhaltig die Versorgungssicherheit und medizinische Versorgungsqualität erhöht.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 606.804 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 804 €

Abschlussdatum: 03.11.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 606.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 454.500 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 151.500 €

Maßnahmenummer: SenFin\_0542

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: St. Joseph Krankenhaus Weißensee, Gartenstraße 1, 13088 Berlin  
Mit der Konjunkturmaßnahme wurden medizintechnische/technische Geräte für das KH beschafft: ein Nystagmograph für die Abteilung Neurologie und Geräte für die automatisierte Energiedatenerfassung. Weiterhin wurden Gemeinschaftsräume für die Akutstationen geschaffen. Damit konnte nachhaltig die Versorgungssicherheit und medizinische Versorgungsqualität des KH erhöht und das Energieverbrauchscontrolling deutlich verbessert werden.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 96.055 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 1.493 €

Abschlussdatum: 14.01.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 94.563 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 70.922 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 23.641 €

## Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0543

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: St. Marien Krankenhaus, Gallwitzallee 123-143, 12249 Berlin  
Im Rahmen der K II-Maßnahme wurden medizintechnische Geräte für Untersuchungs- und Behandlungsbereiche des KH beschafft: digitales Röntgengerät (Thoraxarbeitsplatz), fahrbares Durchleuchtungsgerät, biphasischer Defibrillator, Sonographiegerät für die Notfallaufnahme sowie Technik für die Verbesserung der Kommunikationseinrichtung. Damit wurde nachhaltig die Versorgungssicherheit des KH und die Versorgungsqualität für Patienten erhöht.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 310.103 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 5.103 €

Abschlussdatum: 30.11.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 305.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 228.750 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 76.250 €

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0544

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Marzahn-Hellersdorf

Maßnahmebeschreibung: Unfallkrankenhaus Berlin (UKB), Warener Straße 7, 12683 Berlin  
Es wurden folgende medizintechnische Geräte für die Untersuchungs- und Behandlungsbereiche und für die Rettungsstelle des Krankenhauses beschafft:  
Narkose-/Beatmungsgeräte  
Monitoring mit Zubehör  
Defibrillatoren  
Ultraschallgeräte Elegra/Versa  
flexible Optik und Lichtquelle  
externe Herzschrittmacher  
Endoskop ENF-P3  
C-Bogen  
EEG-Arbeitsplatz  
mobiles Röntgengerät  
7 Universaltransporter  
Patientenlifter

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 800.959 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 5.959 €

Abschlussdatum: 26.11.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 795.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 596.250 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 198.750 €

---

## Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser

<u>Maßnahmenummer:</u> SenFin_0545	
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u> Krankenhäuser	
<u>Bezirk:</u> Reinickendorf	
<u>Maßnahmebeschreibung:</u> Vitanas Krankenhaus für Geriatrie, Senftenberger Ring 51, 13435 Berlin Es wurden medizintechn. Geräte und zivile Ausstattung für das KH beschafft, wie z. B.: Klinikbetten; Fäkalienspülen; Pulsoxymeter; Fangowärmeträgeraufwärmgerät/Wärmespeicher; Sauerstoffkonzentrator; Therapieliege; Sonographiegerät/Farbdoppler; ergonom. Bürodrehstühle; Rollcontainer; Schreibtische. So wurden sowohl die Versorgungsqualität für Patienten als auch die Arbeitsbedingungen für das KH-Personal nachhaltig verbessert.	
<u>Landeseigentum:</u> Nein	
<u>Investitionsvolumen:</u> 111.220 €	<u>Anfangsdatum:</u> 05.05.2009
<u>Anteil Dritter:</u> 0 €	<u>Abschlussdatum:</u> 11.03.2011
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u> 111.220 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>
<u>Bundesanteil:</u> 83.415 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>
<u>Landesanteil:</u> 27.805 €	
<hr/>	
<u>Maßnahmenummer:</u> SenFin_0546	
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u> Krankenhäuser	
<u>Bezirk:</u>	
<u>Maßnahmebeschreibung:</u> Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH, Oranienburger Straße 285, 13437 Berlin Beschaffung von medizintechnischen Geräten für alle Standorte/Klinika: Krankenhausbetten, biplane Angiographieanlage, monoplane Angiographieanlage, OP-Technik (Tisch, Narkosegeräte, Leuchten), MRT, OP-Tische, Leuchten und Deckenversorgungseinrichtungen, Visitenwagen einschl. IT	
<u>Landeseigentum:</u> Ja	
<u>Investitionsvolumen:</u> 5.454.985 €	<u>Anfangsdatum:</u> 05.05.2009
<u>Anteil Dritter:</u> 15.330 €	<u>Abschlussdatum:</u> 30.04.2011
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u> 5.439.655 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>
<u>Bundesanteil:</u> 4.079.741 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>
<u>Landesanteil:</u> 1.359.914 €	
<hr/>	
<u>Maßnahmenummer:</u> SenFin_0547	
<u>Förderbereich nach § 3 Zulnv:</u> Krankenhäuser	
<u>Bezirk:</u> Steglitz-Zehlendorf	
<u>Maßnahmebeschreibung:</u> Westklinik Dahlem, Schweinfurthstraße 43-47, 14195 Berlin Im Rahmen des Konjunkturpakets II wurde folgende medizintechnische Ausstattung für den OP-Bereich des Krankenhauses beschafft: - ein fahrbarer OP-Tisch mit Zubehör. Damit wurde die Versorgungssicherheit und die Qualität der Patientenversorgung nachhaltig erhöht.	
<u>Landeseigentum:</u> Nein	
<u>Investitionsvolumen:</u> 30.444 €	<u>Anfangsdatum:</u> 05.05.2009
<u>Anteil Dritter:</u> 18.444 €	<u>Abschlussdatum:</u> 20.10.2009
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u> 12.000 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):</u>
<u>Bundesanteil:</u> 9.000 €	<u>CO<sub>2</sub>-Minderung (%):</u>
<u>Landesanteil:</u> 3.000 €	

## Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1414

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Franziskus KH, Wärmedämmung der Außenfassade des Altbaus, Budapestter Straße 15-19, 10787 Berlin Vor der Sanierung wurde in einigen Funktionsräumen mit ungedämmter Außenwand bei niedrigen Außentemperaturen die geforderte Raumtemperatur nicht erreicht. Deshalb wurde in diesen Bereichen die Fassade mit einem mineralischen Wärmedämmverbundsystem versehen (jährliche Energieeinsparung rd. 56,4 MW/h u. CO<sub>2</sub>-Minderung von 17,2 t).

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 148.644 €

Anfangsdatum: 19.10.2009

Anteil Dritter: 0 €

Abschlussdatum: 20.07.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 148.644 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr): 17.203

Bundesanteil: 111.483 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 37.161 €

Maßnahmenummer: SenFin\_1415

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Spandau

Maßnahmebeschreibung: Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, Neubau eines unterirdischen Verbindungsgangs zwischen Hs. 12/13, Kladower Damm 221, 14089  
Vorhand. Verbindungstunnel zw. Haus 12/13 aufgrund 14 % Gefälle für Betten- u. Versorgungstransporte nicht geeignet - deshalb Schaffung eines rampenlosen unterirdischen Gangs für bessere Anbindung der Bereiche Notfallaufnahme, Zentral-OP, Röntgendiagnostik, Intensivmedizin an die übrigen KH-Gebäude zur Verbesserung der Betriebsabläufe und damit der Wirtschaftlichkeit

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 353.932 €

Anfangsdatum: 15.10.2009

Anteil Dritter: 13.132 €

Abschlussdatum: 30.04.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 340.800 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 255.600 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 85.200 €

---

## Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1416

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Marzahn-Hellersdorf

Maßnahmebeschreibung: Unfallkrankenhaus Berlin (UKB), Erweiterung der Intensivstation D0, Warener Straße 7, 12683 Berlin

Die Intensivstation D0 wurde um 6 Betten erweitert. Außerdem wurden eine Infektionspfleeinheit sowie Überwachungs-, Funktions- u. Nebenräume geschaffen. Es wurde eine erhebliche Verbesserung der Patientenversorgung und der Arbeitsbedingungen erreicht.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 2.140.562 €

Anfangsdatum: 30.03.2010

Anteil Dritter: 1.929.362 €

Abschlussdatum: 31.05.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 211.200 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 158.400 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 52.800 €

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1417

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk:

Maßnahmebeschreibung: Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau, Sanierung der Elektroverteilungen Bauteile A, B, C, D, E; Stadtrandstraße 555; 13589 Berlin

Die Niederspannungshauptverteilung von der Trafostation zu den Unterverteilern sowie die Niederspannungsschaltanlagen der Allg. Stromversorgung (AV) und Sicherheitsstromversorgung (SV) in den Etagen wurden erneuert. AV- u. SV-Netz haben separate Trassen erhalten. Dadurch ist im Brandfall die Stromversorgung gewährleistet.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 577.763 €

Anfangsdatum: 24.09.2009

Anteil Dritter: 127.763 €

Abschlussdatum: 26.04.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 450.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 337.500 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 112.500 €

---

## Übersicht über die KII-Maßnahmen des Portfolios Krankenhäuser

Maßnahmenummer: SenFin\_1418

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk:

Maßnahmebeschreibung: Helios Klinikum Emil von Behring, Schaffung eines Verbindungsganges, Walterhöferstraße 11, 14165 Berlin  
Mit der KII-Maßnahme wurde ein Verbindungsgang errichtet und so eine direkte Verbindung zwischen Haupteingang u. Stationsgebäude geschaffen. Bisher notwendige Durchquerungen von Untersuchungsbereichen werden künftig vermieden. Besucher-, Patienten-, Transportwege werden konsequent getrennt. Funktionsabläufe werden optimiert und damit die Versorgungsqualität im KH nachhaltig verbessert.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 377.415 €

Anfangsdatum: 19.08.2009

Anteil Dritter: 11.225 €

Abschlussdatum: 02.08.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 366.190 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 274.643 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 91.548 €

Maßnahmenummer: SenFin\_1419

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk:

Maßnahmebeschreibung: DRK Kliniken Berlin, Mitte, Erneuerung der Lüftungszentrale im Bauteil A, Drontheimer Straße 39, 13359 Berlin  
Im Rahmen der KII-Maßnahme wurden in der Technikzentrale (6. OG Bauteil A) alle aus dem Jahr 1976 stammenden raumluftechnischen Anlagenteile sowie die hiermit in Zusammenhang stehenden Installationen der Sanitär-, Heizungs- und Elektrotechnik einschließlich der MSR-Technik erneuert. Damit wird langfristig und nachhaltig die Betriebs- und Versorgungssicherheit des KH gewährleistet.

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 696.423 €

Anfangsdatum: 27.07.2009

Anteil Dritter: 58.423 €

Abschlussdatum: 10.12.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 638.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr): 183.600

Bundesanteil: 478.500 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 159.500 €

Maßnahmenummer: SenFin\_1425

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Maßnahmebeschreibung: Klinik Hygiea, Pauschalförderung, Fuggerstraße 23, 10777  
Beschaffung von 40 elektrisch verstellbaren Krankenhausbetten einschl. Nachttischen

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 95.049 €

Anfangsdatum: 22.01.2010

Anteil Dritter: 149 €

Abschlussdatum: 31.08.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 94.900 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/jahr):

Bundesanteil: 71.175 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 23.725 €